

**Projektreferenz:**

**Abbruch Kreuzungsbauwerk Riekdahl  
18055 Rostock-Riekdahl**



**Leistungszeitraum:**

Beginn: 01.03.2017  
Ende: 31.01.2018

**Auftraggeber:** BUG Verkehrsbau AG

**Bauherr:** DB Netz AG

**Auftragnehmer:** TVF Altwert GmbH, Region Ost

**Auftragswert (netto):** 200.000,- EUR

**Leistungsumfang:** Rückbau Einfeldbrücke mit Spannbetonüberbau mittels Längsverschiebung in nächtlichen (4 Stunden) Bahnsperrepausen. Konventioneller Abbruch der Betonwiderlager. Entsorgung sämtlicher Rückbaumaterialien.

**Projektreferenz:**

**Abbruch Kreuzungsbauwerk Riekdahl  
18055 Rostock-Riekdahl**



**Mengen und Massen:**

1 St Abbruchkonzept inkl. Verschiebplanung erstellen  
40 m Längsverschub  
ca. 90 m<sup>2</sup> Überbau  
ca. 1.800 m<sup>3</sup> Betonabbruch  
ca. 14.000 t Transport + Entsorgung Boden und Betonbruch

**Geräte- und Anlageneinsatz:**

2 St Kettenbagger CAT 326 F, CAT 330  
200 t Mobilkran  
100 t Mobilkran  
2 Radlader 4 m<sup>3</sup>  
Dumper