

Projektreferenz:

Abbruch der Sanzebergbrücke
03042 Cottbus

TVF
ALTWERT



Leistungszeitraum:

Beginn: 20.11.2017
Ende: 21.12.2017

Auftraggeber: Bauunternehmen Gerd Müller GmbH

Auftragnehmer: TVF Altwert GmbH, Region Ost

Auftragswert (netto): 35.000,- EUR

Leistungsumfang: Abbruch einer Fünffeldbrücke mit zwei-stegigen Unterzügen in Spannbeton-bauweise. Herstellen eines temporären Arbeitsdammes im Gewässer. Abbruch der auf einem Düker gegründeten Flusspfeiler mittels Hydraulischer Pressen.

Projektreferenz:

**Abbruch der Sanzebergbrücke
03042 Cottbus**



Mengen und Massen:

Abbruchkonzept erstellen
ca. 280 m² Überbau
ca. 100 m³ Betonabbruch
ca. 500 m³ temporären Arbeitsdamm im Gewässer herstellen

Geräte- und Anlageneinsatz:

1 St Kettenbagger CAT 326 F
1 Radlader CAT 914K
Hydraulische Pressen
Diamantsägetechnik