

**Projektreferenz:**

**Königsteinbrücke ü. d. A114, Berlin Pankow  
13129 Berlin**



**Leistungszeitraum:**

Beginn: 26.08.2019  
Ende: 30.11.2019

**Auftraggeber:** Heinemeyer Ingenieurückbau GmbH

**Bauherr:** Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

**Auftragnehmer:** TVF Altwert GmbH, Region Ost

**Auftragswert (netto):** 78.535,- EUR

**Leistungsumfang:** Abbruch einer 94,57 m langen, 5-feldrigen Spannbetonbrücke über der A114. Krandemontage des Überbaus sowie der Pfeiler im Bereich der BAB A114 sowie der Panke. Konventioneller Abbruch der Randfelder

**Projektreferenz:**

**Königsteinbrücke ü. d. A114, Berlin Pankow  
13129 Berlin**



**Mengen und Massen:**

1 St Abbruchkonzept und Rückbaustatik  
ca. 300 m<sup>3</sup> Stahlbeton  
283 m<sup>2</sup> Überbau  
420 m<sup>2</sup> Betonbeschichtung + Abdichtung

**Geräte- und Anlageneinsatz:**

Mobilkran LTM 1500  
Hydraulikbagger CAT 326